15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 724 **08-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. ഉബൈദുള്ള		**ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതികളും വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താമോ;	(എ)	മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. പ്രസരണ വിഭാഗത്തിൽ 33 കെ.വി. ഇൻകെൽ (ഊരകം) സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുവരികയാണ്. കൂടാതെ മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും സ്ഥലം കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മലപ്പുറം മുണ്ടുപറമ്പ് കെ.എസ്.ഇ.ബി കോമ്പൗണ്ടിൽ നിലവിലെ മലപ്പുറം 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ, ഗ്യാസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിതരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പുതിയ 11 കെ.വി. ഫീഡറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
(ബി)	പാണക്കാട് യു.പി. സ്കൂൾ പരിസരം, പൂൽപ്പറ്റ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലച്ചാൽ, ശാന്തിപടി, കാഞ്ഞീരം കോഡൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നൂറാടി പമ്പ് ഹൗസ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്; പുരോഗതികൾ വിശദീകരിക്കാമോ;	(ബി)	**1.പാണക്കാട് യു.പി.സ്കൂൾ പരിസരം** 500 മീറ്റർ എച്ച്.ടി. - എ.ബി.സി. ലൈൻ വലിക്കുകയും 100 കെ.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്. **2. കാഞ്ഞിരത്തറ കല്ലച്ചാൽ ഭാഗം** കല്ലച്ചാൽ ഭാഗങ്ങളിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈനുകൾ ത്രീ ഫേസ് ലൈനുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി ദ്യുതി 2024-25 വർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കാതെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിലവിലില്ല.

			3. ശാന്തിപ്പടി വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യ ഘട്ടമായി സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈനുകൾ ത്രീ ഫേസ് ലൈനുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് 8 കി.മീ. എച്ച്.ടി. എ.ബി.സി. ലൈൻ വലിച്ച് ഒരു 100 കെ.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി മലപ്പുറം പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. **4. കോഡൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നൂറാടി പമ്പ് ഹൗസ്** 100 കെ.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ ശേഷി ഉയർത്തി 160 കെ.വി.എ. ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി മലപ്പുറം പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	മലപ്പുറം നഗരസഭയിലെ പൈത്തിനിപറമ്പ് കുറേക്കുഴി, മൊറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കള്ളാടിമുക്ക്-വട്ടപ്പൊലി റോഡ്, കോഡൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചട്ടിപ്പറമ്പ്, നെല്ലോളിപറമ്പ്, ചാഞ്ഞാൽ ചെനക്കൽപറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ, ത്രീ ഫേസ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കാമോ?	(സി)	**1. മലപ്പുറം നഗരസഭയിലെ പൈത്തിനിപ്പറമ്പ് - കുറേക്കുഴി ഭാഗം** ലൈൻ വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് നഗരസഭയ്ക്ക് വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (utility certificate) സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. **2. മൊറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കള്ളാടിമുക്ക് - വട്ടപ്പൊലി ഭാഗം** വട്ടപ്പൊലി ഭാഗത്തെ LT ലൈനുകൾ എ.ബി. കേബിൾ ആക്കിമാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി RDSS പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. **3. കോഡൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചട്ടിപ്പറമ്പ് നെല്ലോളിപ്പറമ്പ് ഭാഗം** കോഡൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചട്ടിപ്പറമ്പ് നെല്ലോളിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തെ LT എ.ബി.സി. ഉപയോഗിച്ച് 3 കി.മീ. റീകണ്ടക്ടറിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി RDSS പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. **4. ചാഞ്ഞാൽ ചെനക്കൽപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത്** ലൈൻ കൺവെർഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ